

**ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investitii „Lucrari de canalizare menajera exterioara si
alimentare cu apa la obiectivul CSO Plopeni”**

In temeiul art.139, alin.(1), din OUG nr.57/2019, modificata si completata, privind Codul administrativ;

avand in vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu art.(4), lit.d) din OUG nr.57/2019, modificata si completata, privind Codul administrativ;

luand in considerare prevederile Legii nr.98/2016, modificata si completata, privind achizitiile publice;

in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

avand in vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, modificata si completata, privind finantele publice locale;

vazand:

a) devizul oferta pentru realizarea obiectivului de investitii „Lucrari de canalizare menajera exterioara si alimentare cu apa la obiectivul CSO Plopeni”;

b) referatul de aprobare nr.2612/13.03.2026 al primarului oraşului Plopeni;

c) raportul de specialitate nr.2453/10.03.2026 al compartimentului achizitii publice;

Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenta hotarare.

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de canalizare menajera exterioara si alimentare cu apa la obiectivul CSO Plopeni”, conform devizului ofertă la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al orasului Plopeni și se comunica Primarului orasului Plopeni, Institutiei Prefectului Judetului Prahova, compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Plopeni.

Art.3. Compartimentul achizitii publice asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.


Art.4. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit Legii nr.554/2004, modificata si completata, a contenciosului administrativ.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Elena Alina SOARE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Victor SAVU**

OBIECTIV: ORAS PLOPENI
 OBIECTUL: CSO PLOPENI
 STADIUL FIZIC: INSTALATII EXTERIOARE APA CANAL
 Beneficiar: ORAS PLOPENI
 Executant: SC MOVAMIINSTAL SRL



DEVIZ OFERTA - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	LUCRARI DE CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA SI ALIMENTARE CU APA					
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	mc	180.00	202.40	36,432.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	135.20	24,336.00
				utilaj:	67.20	12,096.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	TSC05I1	Sapatura mecanica cu excavator	100 mc	4.80	768.00	3,686.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	768.00	3,686.40
				transport:	0.00	0.00
1.3	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m si adancime 0,00-4,00m	mc	387.00	105.60	40,867.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	105.60	40,867.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	TSA14D1	Sapatura de pamant in gropi executata manual cu sprijiniri adancime 0,00 - 4,00 m	mc	36.00	170.80	6,148.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	170.80	6,148.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.5	TSF01B1	Sprijiniri de maluri	mp	394.00	17.40	6,856.12
				material:	5.40	2,128.12
				manopera:	12.00	4,728.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6	ACE08A1	Umplutura cu nisip in santuri	mc	135.00	132.03	17,823.38
				material:	107.63	14,529.38
				manopera:	24.40	3,294.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.7	DF26A1	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplast ic reflectorizant;	m	394.00	5.04	1,984.18
				material:	1.24	486.98
				manopera:	2.40	945.60
				utilaj:	1.40	551.60
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.8	TSD01C1	Imprastierea manuala a pamantului	mc	360.00	17.20	6,192.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.20	6,192.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.9	TSD04D1	Compactarea manuala a pamantului cu maiul de mana	mc	360.00	26.80	9,648.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.80	9,648.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.10	TRA01A15	Transport nisip cu auto la 15 km	tona	243.00	35.00	8,505.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	35.00	8,505.00
1.11	TRI1AA01C 2	Incarcat in auto moluz si pamant	tona	576.00	14.00	8,064.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.00	8,064.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.12	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	576.00	30.00	17,280.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	30.00	17,280.00
1.13	ACE16A1	Montare parapeti si podeste metalice de inventar la santuri	m	48.00	6.40	307.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.40	307.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.14	ACA12D1	Montare teava PVC tip G pentru canalizare Dn 315 SN4	m	6.00	211.53	1,269.19
				material:	162.03	972.19
				manopera:	42.00	252.00
				utilaj:	7.50	45.00
				transport:	0.00	0.00
1.15	ACA11G1	Montare teava PVC tip G pentru canalizare Dn 200 SN4	m	370.00	114.47	42,352.44
				material:	68.97	25,517.44
				manopera:	38.00	14,060.00
				utilaj:	7.50	2,775.00
				transport:	0.00	0.00
1.16	ACA11E3	Montare teava PVC tip G pentru canalizare Dn 160 SN4	m	18.00	115.35	2,076.25
				material:	75.85	1,365.25
				manopera:	32.00	576.00
				utilaj:	7.50	135.00
				transport:	0.00	0.00
1.17	ACD06A1	Camin vizitare din tuburi de beton DN 1000 mm	buc	6.00	4,243.76	25,462.57
				material:	3,747.06	22,482.37
				manopera:	361.60	2,169.60
				utilaj:	135.10	810.60
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.18	ACE02A1	Gura scurgere cu sifon si depozit STAS 6701-73 carosabila tip a1	buc	5.00	1,331.16	6,655.81
				material:	1,156.36	5,781.82
				manopera:	174.80	873.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.19	ACA20A1 (AS)	Inchiderea capetelor la conducte din polietilena in vederea efectuarii probelor de presiune si etanseitate	buc	6.00	54.20	325.20
				material:	18.60	111.60
				manopera:	35.60	213.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.20	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1.50	35.00	52.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	35.00	52.50
1.21	DA06A1	Strat agreg. nat.- pietris 15 cm grosime	mc	60.00	154.75	9,284.70
				material:	59.00	3,539.70
				manopera:	46.40	2,784.00
				utilaj:	49.35	2,961.00
				transport:	0.00	0.00
1.22	TRA01A15	Transport agregate	tona	108.00	35.00	3,780.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	35.00	3,780.00
1.23	CB10A1	Cofraje pentru beton în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin	mp	52.00	53.94	2,804.72
				material:	13.94	724.72
				manopera:	40.00	2,080.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.24	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	130.00	33.78	4,391.65
				material:	28.19	3,664.38
				manopera:	5.59	727.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.25	ACE02A%	Turnarea peretilor din beton la caminele de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avand adancimea de: 2-4m	mc	3.00	796.07	2,388.22
				material:	446.66	1,339.97
				manopera:	170.40	511.20
				utilaj:	179.02	537.05
				transport:	0.00	0.00
1.26	CL15XA	Capace din tabla striata 5mm gr.cu intaritura ol cornier si minere ol rot.mont.canale si conducte	mp	4.00	711.10	2,844.38
				material:	463.90	1,855.58
				manopera:	247.20	988.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.27	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	49.00	565.47	27,708.04
				material:	393.43	19,278.28
				manopera:	123.60	6,056.40
				utilaj:	48.44	2,373.36
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.28	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	113.50	45.00	5,107.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	45.00	5,107.50
1.29	ACD01B1	Decolmatare camin beton circular	buc	2.00	640.46	1,280.92
				material:	0.06	0.12
				manopera:	640.40	1,280.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.30	SE01XA	Efectuarea probei de etanseitate la pres.a conductelor din PVC tip G pentru canalizare	m	394.00	6.80	2,679.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.80	2,679.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.31	ACA10D1	Montare teava PEHD in exteriorul cladirilor,avand Dn 110	m	465.00	130.77	60,809.03
				material:	77.27	35,931.53
				manopera:	46.00	21,390.00
				utilaj:	7.50	3,487.50
				transport:	0.00	0.00
1.32	DF26A1	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	m	465.00	4.94	2,295.36
				material:	1.14	528.36
				manopera:	2.40	1,116.00
				utilaj:	1.40	651.00
				transport:	0.00	0.00
1.33	ACB10C1	Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 100	buc	24.00	236.38	5,673.10
				material:	153.26	3,678.22
				manopera:	35.60	854.40
				utilaj:	47.52	1,140.48
				transport:	0.00	0.00
1.34	ACD08A1	Camin de vane prefabricate	buc	5.00	2,795.27	13,976.37
				material:	1,547.66	7,738.30
				manopera:	1,247.61	6,238.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.35	ACE09A1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 50	buc	5.00	271.96	1,359.80
				material:	250.00	1,250.00
				manopera:	21.96	109.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.36	ACE09D1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 100	buc	10.00	981.71	9,817.09
				material:	959.75	9,597.50
				manopera:	21.96	219.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.37	ACB08D1	Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudurael. Dn 108	m	3.00	436.60	1,309.80
				material:	416.18	1,248.55
				manopera:	11.34	34.02
				utilaj:	9.08	27.23
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.38	ACB08E1	Montare teava protectie din otel Dn 150	m	25.00	277.48	6,937.02	
				material:	246.22	6,155.42	
				manopera:	13.35	333.85	
				utilaj:	17.91	447.75	
				transport:	0.00	0.00	
1.39	ACE07A1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa	100 m	4.65	67.13	312.16	
				material:	4.33	20.15	
				manopera:	62.80	292.02	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.40	SE01XA	Efectuarea probei de etanseitate la pres.a conductelor din PEHD pentru alimentare cu apa	m	465.00	6.80	3,162.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	6.80	3,162.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			169,925.92	173,533.61	31,724.97	34,725.00	409,909.50
Recapitulatia:		Recapitulatie L 2019					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3,904.51	0.00	0.00	3,904.51	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			169,925.92	177,438.11	31,724.97	34,725.00	413,814.00
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	15,293.33	15,969.43	2,855.25	3,125.25	37,243.26	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			185,219.25	193,407.54	34,580.22	37,850.25	451,057.26
Profit	5.0000 %	9,260.96	9,670.38	1,729.01	1,892.51	22,552.86	
Total inclusiv Beneficiu:			194,480.21	203,077.92	36,309.23	39,742.76	473,610.13
TOTAL GENERAL (fara TVA):							473,610.13
TVA:	21.00%						99,458.13
TOTAL GENERAL:							573,068.26

Ofertant,

SC MOVAMIINSTAL SRL

